

## Præ-montage af deleskinner

I mange tilfælde monteres deleskinner i kabelføringsveje med henblik på at adskille lav- mellem og højspændingskabler, eller for at skærme signalkabler fra kraftkabler. Ofte monteres deleskinner efter at føringsvejene er lagt op. I mange tilfælde er dette en meget besværlig arbejdsgang. På den baggrund tilbyder vi ofte at overtage denne opgave, således at montøren ikke står med en meget besværlig montageopgave, under de mest ugunstige arbejdsforhold.

Til højre ses eksempel, hvor montage af deleskinner, af ukendte årsager, finder sted efter at kabelbakkerne er monteret. Da der kun er 8 cm frihøjde over bakkens kant, er montage af deleskinner en udfordring. Her ville man haft fordel af montage af deleskinnerne, inden bakken blev placeret under loftet.



Vi præ-monterer deleskinner efter aftale. Til venstre ses en 100 mm kabelbakke, hvor deleskinnen er placeret i udenfor bakkens center. Årsagen er, at centerhullerne anvendes til at udføre kabler til armaturer som monteres på bakkens underside.

I visse tilfælde forlanger bygherren lukkede (uperforerede) kabelbakker. Her kan vi hjælpe med at placere huller der hvor deleskinnen ønskes placeret, og sikre effektiv montage. Det er især relevant, hvis kabelbakken også forlanges malet, da man slipper for forarbejdning, som kan beskadige den malede overflade

